

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΓΑΝ.ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τεχνική Υπηρεσία

Άγ. Νικόλαος - 8/2/2019

Περιγραφή εργασιών τοποθέτησης δαπέδου PVC

Τοποθέτηση νέου τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC), πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων) στους θαλάμους της παθολογικής κλινικής (3^{ος} όροφος), μπροστά από τα μόλις ανακαινισθέντα WC. Το δάπεδο θα επικολληθεί με συμβατή κόλλα σε λείο, επίπεδο και καθαρό υπόστρωμα. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού δαπέδου, η προετοιμασία του υποστρώματος, ο πλαστικός τάπητας, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους εφαρμογής. Επίσης περιλαμβάνεται το τελείωμα (σοβατεπί) που θα γίνει από το ίδιο υλικό με ανέβασμα στα 10 εκ. και ειδικό κολλητό πηχάκι στην απόληξη. Η συνολική επιφάνεια είναι 7 θάλαμοι X 2,5 τ.μ. = 17,5 τ.μ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση προσφοράς η επί τόπου επίσκεψη του χώρου και συνεννόηση με την Τ.Υ.

Προεκτίμηση κόστους: $17,5 * 40 \text{ €} = 700 \text{ €}$ μη συμπ/νου του ΦΠΑ.

Ο Συντάξας



Σταγάκης Εμμ.