

Αγ. Νικόλαος - 2/4/2019

Εργασίες επισκευής WC εφημερείου 3^{ου} ορόφου

Στο λουτρό του εφημερείου του 3^{ου} ορόφου (ογκολογικό) έχουν διαβρωθεί οι μολυβδοσωλήνες αποχέτευσης και το σιφώνι, με αποτέλεσμα όλα τα νερά του νιπτήρα να περνάνε και να διαποτίζουν την οροφή του υποκειμένου εφημερείου του 2^{ου} ορόφου.

Οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:

- Αφαίρεση των πλακιδίων και της τσιμεντοκονίας του δαπέδου του εν λόγω WC,
- Αντικατάσταση του παλαιού σιφωνιού και των παλαιών σωλήνων αποχέτευσης λεκάνης και νιπτήρα με νέα υλικά PVC, μέχρι τις κατακόρυφες στήλες.
- Εφαρμογή νέας τσιμεντοκονίας με στεγάνωση με ειδικό στεγανωτικό περιμετρικά του σιφωνιού και του δαπέδου
- Επίστρωση του δαπέδου του WC με νέα πλακίδια
- Κάλυψη του κατακόρυφου ανοίγματος διάβάσης των σωληνώσεων με ανθυγρά γυψοσανίδα, στοκαρισμένη και βαμμένη στο χρώμα του τοίχου, στην οποία θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης από λαμαρίνα διαστάσεων 40X40 πέριπτου

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά (οικοδομικών και υδραυλικών εργασιών)

Προυπολογισμός: 900 € συν ΦΠΑ.


Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση προσφοράς η επί τόπου επίσκεψη του ενδιαφερομένου για να λάβει γνώση του αντικειμένου, σε συνεννόηση με την Τ.Υ. του Νοσοκομείου.

Ο Συντάξας



Σταγάκης Εμμ.

Ο Προιστ.Τ.Υ.,



Σουσαμλής Μ.