

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ

ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ ΤΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΤΗΣ MTN

1. Γενικά

Κατά την έναρξη των εργασιών νέας μόνωσης/στεγανοποίησης της ταράτσας της MTN και μετά την απομάκρυνση των υφιστάμενων επιφανειακών υλικών, διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών στις εγκαταστάσεις ομβρίων και ύδρευσης, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθούν κατά την αρχική αυτοψία, οι οποίες ήταν καλυμμένες με την παλιά μόνωση.

2. Αποξήλωση παλαιών σωληνώσεων ομβρίων

Περιλαμβάνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων σωληνώσεων ομβρίων, των στηριγμάτων και των φθαρμένων εξαρτημάτων, η απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης και ο καθαρισμός των σημείων επέμβασης.

3. Νέες σωληνώσεις ομβρίων Φ100

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων σωληνώσεων ομβρίων διαμέτρου Φ100 mm, κατάλληλων για εξωτερική χρήση, με όλα τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια και στεγανές συνδέσεις.

Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν με κατάλληλες κλίσεις και θα στηριχθούν με γαλβανισμένα στηρίγματα βαρέως τύπου, σε κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους και από τον τοίχο.

4. Αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων

Έλεγχος των υφιστάμενων εξαρτημάτων στην ταράτσα και αντικατάσταση όσων παρουσιάζουν φθορά, διάβρωση, θραύση ή δυσλειτουργία, με νέα κατάλληλα και συμβατά εξαρτήματα.

5. Σωληνώσεις ύδρευσης

Έλεγχος των εμφανών σωληνώσεων ύδρευσης και αντικατάσταση των τμημάτων που παρουσιάζουν διαρροές, φθορά ή άλλη βλάβη, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εξαρτημάτων, συνδέσεων και στηρίξεων.

6. Έλεγχοι και δοκιμές

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στεγανότητας και δοκιμές καλής λειτουργίας των δικτύων ομβρίων και ύδρευσης.

Επίσης να κατατεθεί Βεβαίωση Επίσκεψης στο χώρο του Νοσοκομείου, επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα της προσφοράς κάθε ενδιαφερόμενου και να γίνουν πλήρως κατανοητές οι εργασίες που θα χρειαστούν και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Ο Μηχανολόγος Μηχανικός

Σκαρβελάκης Εμμ.