ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03/11/2026
Α. Π.: Εισερχ. 14478
Ημ/νία Αποστολής: 03/11/2026

Προδιαγραφές υλικών και εργασιών τοποθέτησης δαπέδου PVC

Τοποθέτηση νέου τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC), πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων) στο χώρο της Αιμοδοσίας στον Α’ όροφο της παλίας πτέρυγας. Το δάπεδο θα επικολληθεί με ειδική μαγνητική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό υπόστρωμα. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού δαπέδου, η απομάκρυνση των υλικών, η προετοιμασία του υποστρώματος, η εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενου υποστρώματος αν χρειαστεί, ο πλαστικός τάπητας, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους εφαρμογής. Επίσης περιλαμβάνεται το τελείωμα (σοβατεπί) που θα γίνει από το ίδιο υλικό με ανέβασμα στα 10 εκ. και ειδικό κολλητό πηχάκι στην απόληξη. Στη γωνία του σοβατεπί θα τοποθετηθεί διαμορφωτής. Η συνολική επιφάνεια είναι περίπου 50 τ.μ.